

工程预算表

项目名称：中国红十字会广州备灾救灾中心办公楼一、二楼修缮工程

序号	项目名称	单位	数量	单价	合计	备注
	首层					
1	铝扣板天花拆除	m2	249.05			
2	墙面彩钢板、玻璃拆除	m2	570.73			
3	木柜拆除	项	1.00			
4	原电线拆除	m2	249.05			
5	消防管放水	项	1.00			
6	原下喷消防管拆除	项	1.00			
7	地面保护	m2	249.05			
8	地面修补水泥油抹光	项	1.00			
9	封门洞	项	1.00			
10	墙面修补腻子粉	m2	370.88			墙面修补腻子粉，石膏粉
11	墙面刷乳胶漆	m2	370.88			刷立邦乳胶漆2遍
12	天花面喷白色乳胶漆	m2	290.77			
13	消防管刷红色油漆翻新	m2	249.05			
14	阻燃电线敷设	m	807.94			ZR-BVV2.5mm2电线敷设
16	镀锌线管敷设（明敷）	m	246.87			
17	电位、开关安装	位	12.00			松本二三插面板、两位开关安装
18	Led防爆灯安装	盏	14.00			
19	玻璃窗维修	项	1.00			
20	防盗网油防锈漆	项	1.00			

工程预算表

项目名称：中国红十字会广州备灾救灾中心办公楼一、二楼修缮工程

序号	项目名称	单位	数量	单价	合计	备注
	小 计					
	税金(9%)					
A	合 计					
	二 层					
21	铝扣板天花拆除	m2	274.98			
22	墙面彩钢板、玻璃拆除	m2	569.09			
23	原电线拆除	m2	274.98			
24	消防管放水	项	1.00			
25	原下喷消防管拆除	项	1.00			
26	地面保护	m2	274.98			
27	地面修补水泥油抹光	项	1.00			
28	封门洞	项	1.00			
29	墙面修补腻子粉	m2	370.88			墙面修补腻子粉，石膏粉
30	墙面刷乳胶漆	m2	370.88			刷立邦乳胶漆2遍
31	天花面喷白色乳胶漆	m2	290.77			
32	消防管刷红色油漆翻新	m2	274.98			
33	阻燃电线敷设	m	734.50			ZR-BVV2.5mm2电线敷设
34	镀锌线管敷设（明敷）	m	224.43			
35	电位、开关安装	位	14.00			松本二三插面板、两位开关安装
36	Led防爆灯安装	盏	15.00			

工程预算表

项目名称：中国红十字会广州备灾救灾中心办公楼一、二楼修缮工程

序号	项目名称	单位	数量	单价	合计	备注
37	建筑垃圾清运	项	1.00			
38	工程卫生清洁	项	1.00			
39	玻璃窗维修	项	1.00			
	小计					
	税金(9%)					
B	合计					
C	总计					